



GEOM. PIETRO BALDACC

Via degli Ulmi n.3 - 53024 MONTALCINO (SI)
P.IVA: 02326030489 - C.Fisc.: BLD PIR 75R01 D815A
Cell 347-2613573 E-mail: pietro.baldacci@libero.it

Progetto Definitivo/Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI COMPLEMENTARI

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI MONTALCINO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL LASTRICO PIAZZA CAVOUR E DI VIA PANFILO DELL'OCA.

COMMITTENTE:



COMUNE DI MONTALCINO



P.zza Cavour



Via Panfilo dell'Oca

IL TECNICO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	P.ZZA CAVOUR Opere concordate con l'Acquedotto del Fiora							
Nr. 1	361.05.001.002 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE in lastricato in pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi, compreso il trasporto dei materiali di risulta a rifiuto od in aree indicate dalla DL, fino alla distanza di 7 km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. (diconsi Euro trentacinque/00) P.zza Cavour Sommano mq. (diconsi Euro settecento/00)		10,00	2,00		20,000	35,00	700,00
Nr. 2	360.04.002.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km ; eventuali armature sono da valutarsi a parte (diconsi Euro ventidue/00) P.zza Cavour Sommano mc. (diconsi Euro centotrentadue/00)		10,00	1,00	0,600	6,000	22,00	132,00
Nr. 3	369.03.003.003 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo. Tubo DE 200 mm; Piazza Cavour: Attualmente la fognatura in Piazza Cavour è mista a cassetta. Si propone la separazione delle fognature creando un pozzetto iniziale e percorrendo con una tubazione in Pvc DN 200 dove ci sono 6 allacci, collegandola in via Lapini nel fognone centrale realizzandoci un pozzetto. (diconsi Euro trentotto/00) P.zza Cavour Sommano ml. (diconsi Euro trecentoottanta/00)		10,00			10,000	38,00	380,00
Nr. 4	100.01.001.004 Fornitura e posa di nastro segnalatore e rivelatore per condotte, con due fili inox AISI 304 diametro mm 0.40 della larghezza di mm 100/125 costituito da uno strato di polietilene colorato blu con scritta nera ATTENZIONE TUBO e da uno strato di polipropilene trasparente di protezione della scritta medesima, posto in opera a circa 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo. (diconsi Euro zero/34) P.zza Cavour Sommano m. (diconsi Euro tre/40)		10,00			10,000	0,34	3,40
Nr. 5	369.03.003.001 Fornitura e posa in opera di fognatura in PVC							
	A R I P O R T A R E							1.215,40

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.215,40
	del diametro compreso tra mm. 125 e mm. 160, completamente rinfancata in calcestruzzo, compreso ogni e qualsiasi onere occorrente per eventuali demolizioni e rifacimenti di calcestruzzo nei tratti con massetto esistente, scavi, demolizione condotte esistenti, riempimenti, caricamento e smaltimento dei materiali in esubero, compattazione e ripristino livellazione del terreno, fornitura dei vari elementi necessari quali calcestruzzo, canalizzazioni, braghe, raccordi, vari pezzi speciali, ecc., collegamento ai servizi esistenti e quant'altro necessario a dare l'opera funzionale ed eseguita a perfetta regola d'arte. (diconsi Euro trentaquattro/00) P.zza Cavour Sommano ml. (diconsi Euro trecentoquaranta/00)		10,00			10,000	34,00	340,00
Nr. 6	218.01.005.003 MASSETTO armato spessore 15 cm, con rete elettrosaldata filo 10 maglia 20x20 (diconsi Euro venticinque/00) P.zza Cavour Sommano mq. (diconsi Euro cinquecento/00)		10,00	2,00		20,000	25,00	500,00
Nr. 7	376.03.001.001 POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA, (precedentemente rimosso e/o implementata dall'impresa stessa con una simile), in pezzi rettangolari, trapezoidali o pentagonali, dimensioni minime 0,35x0,40x0,16h m, piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata: murato con malta cementizia a 350 kg cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio C8/10, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e subbiatura. (diconsi Euro sessantasette/00) P.zza Cavour Sommano mq. (diconsi Euro mille trecentoquaranta/00)		10,00	2,00		20,000	67,00	1.340,00
	VIA PANFILO DELL'OCA Opere concordate con l'Acquedotto del Fiora							
Nr. 8	TOS17_05.A03.005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. (diconsi Euro trentacinque/47) Via Panfilo dell'Oca Sommano ore (diconsi Euro trecentosettantadue/44)	0,30	35,00	1,00		10,500	35,47	372,44
Nr. 9	360.04.002.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino							
	A R I P O R T A R E							3.767,84

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	RIPORTO							3.767,84
Nr. 10	<p>alla distanza di 20 km ; eventuali armature sono da valutarsi a parte (diconsì Euro ventidue/00) Via Panfilo dell'Oca Sommano mc. (diconsì Euro quattrocentosessantadue/00)</p> <p>369.03.003.003 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo. Tubo DE 200 mm; Piazza Cavour: Attualmente la fognatura in Piazza Cavour è mista a cassetta. Si propone la separazione delle fognature creando un pozzetto iniziale e percorrendo con una tubazione in Pvc DN 200 dove ci sono 6 allacci, collegandola in via Lapini nel fognone centrale realizzandoci un pozzetto. (diconsì Euro trentotto/00) Via Panfilo dell'Oca Sommano ml. (diconsì Euro mille trecentotrenta/00)</p>		35,00	1,00	0,600	21,000	22,00	462,00
Nr. 11	<p>100.01.001.004 Fornitura e posa di nastro segnalatore e rivelatore per condotte, con due fili inox AISI 304 diametro mm 0.40 della larghezza di mm 100/125 costituito da uno strato di polietilene colorato blu con scritta nera ATTENZIONE TUBO e da uno strato di polipropilene trasparente di protezione della scritta medesima, posto in opera a circa 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo. (diconsì Euro zero/34) Via Panfilo dell'Oca Sommano m. (diconsì Euro undici/90)</p>		35,00			35,000	38,00	1.330,00
Nr. 12	<p>369.03.003.001 Fornitura e posa in opera di fognatura in PVC del diametro compreso tra mm. 125 e mm. 160, completamente rinfancata in calcestruzzo, compreso ogni e qualsiasi onere occorrente per eventuali demolizioni e rifacimenti di calcestruzzo nei tratti con massetto esistente, scavi, demolizione condotte esistenti, riempimenti, caricamento e smaltimento dei materiali in esubero, compattazione e ripristino livellazione del terreno, fornitura dei vari elementi necessari quali calcestruzzo, canalizzazioni, braghe, raccordi, vari pezzi speciali, ecc., collegamento ai servizi esistenti e quant'altro necessario a dare l'opera funzionale ed eseguita a perfetta regola d'arte. (diconsì Euro trentaquattro/00) Via Panfilo dell'Oca Sommano ml. (diconsì Euro mille centonovanta/00)</p>		35,00			35,000	0,34	11,90
Nr. 13	<p>065.05.003.006 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO</p>							
	A RIPORTARE							6.761,74

RIEPILOGO

	P.ZZA CAVOUR ...	3.395,40	38,603%
	VIA PANFILO DELL'OCA ...	5.400,19	61,397%
	TOTALE	8.795,59	

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	8.795,59	8.795,59
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	8.795,59	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI (A3-A4)		8.795,59
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		8.795,59
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		8.795,59